

## Przedmiar

						ilość	cena jednost.
roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych		km	0,45				
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej		kpl	0,45				
Odsłonięcie krawędzi jezdni i zdjęcie humusu do 10cm		m2	900				
frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni do wbudowania w zjazd		m2	11,00				
oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych emulsją szybkorozpadową		m2	2475,00				
Warstwa wyrównawcza z bet. asf AC 16W 50/70 według tabeli wyrównania		Mg	273,71				
oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych emulsją szybkorozpadową		m2	2475,00				
Warstwa ścieralna z bet. asf. AC 11S 50/70 min. 4cm po zagęszczeniu		m2	2475,000				
plantowanie poboczy gruntowych i uzupełnienie (1m*450*2)		m2	900,00				
Wartość netto							
vat 23%							
Wartość brutto							

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
<b>0,00 zł</b>
<b>0,00 zł</b>
<b>0,00 zł</b>