

**Droga powiatowa 1615L Kodeniec -Zadębie od km 8+757 do km 8+302 dł. 455 m**

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,455		0,00 zł
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	0,455		0,00 zł
Odslonięcie krawędzi jezdni i zdjęcie humusu do 10cm do wykorzystania ( 455*0,5*2)	m2	455		0,00 zł
frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni do 4 cm -do wbudowania w zjazdy gruntowe ( 5,5*2*2)	m2	22,00		0,00 zł
oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych emulsją szybkorozpadową ( 455*5,5)	m2	2502,50		0,00 zł
Warstwa wyrównawcza z bet. asf AC 16W 50/70 według tabeli wyrównania	Mg	314,55		0,00 zł
oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych emulsją szybkorozpadową ( 455*5,5)	m2	2502,50		0,00 zł
Warstwa ścieralna z bet. asf. AC 11S 50/70 min. 4cm po zagęszczeniu ( 455*5,5)	m2	2502,50		0,00 zł
Plantowanie poboczy gruntowych i uzupełnienie ( 1*455*2)	m2	910,000		0,00 zł
Wartość netto				0,00 zł
vat 23%				<b>0,00 zł</b>
Wartość brutto				<b>0,00 zł</b>
Wartość brutto				<b>0,00 zł</b>