

Kosztorys roboczy

					ilość	cena jednost.	
roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych				km	0,99		0,00 zł
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej				kpl	0,99		0,00 zł
Odsłonięcie krawędzi jezdni i zdjęcie humusu do 10cm do wykorzystania (990*1*2)				m2	1980		0,00 zł
frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni do 4 cm -do wbudowania w zjazdy gruntowe (5,5*2*2)				m2	22,00		0,00 zł
oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych emulsją szybkorozpadową (990*5,5)				m2	5445,00		0,00 zł
Warstwa wyrównawcza z bet. asf AC 16W 50/70 według tabeli wyrównania				Mg	514,158		0,00 zł
oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych emulsją szybkorozpadową (990*5,5)				m2	5445,00		0,00 zł
Warstwa ścieralna z bet. asf. AC 11S 50/70 min. 4cm po zagęszczeniu (990*5,5)				m2	5445,00		0,00 zł
Plantowanie poboczy gruntowych i uzupełnienie (1*990*2)				m2	1980,000		0,00 zł
Wartość netto							0,00 zł
vat 23%							0,00 zł
Wartość brutto							0,00 zł